Viskovic Bau
BAUUNTERNEHMEN · DEUTSCHLAND

Bongert 13, 71083 Herrenberg
Tel.: 0152-34209056
viskovic.bau@gmail.com
Steuer-Nr.: 56447/32919
IBAN: DE10 6034 0071 0803 1213 00
BIC: COBADEFFXXX

viskovic-group.de · limit-connect.com · grosmarkt-online.eu

Viskovic BAU

ANGEBOT

Angebotsnr. VIS-AN-2026-003

Angebotsdatum: **25.03.2026**
Gültig bis: **12.04.2026**

ABSENDER / RECHNUNGSSTELLER

Bongert 13, 71083 Herrenberg
Tel.: 0152-34209056
Steuer-Nr.: 56447/32919

EMPFÄNGER / RECHNUNGSEMPFÄNGER

Zlatan Islamovic
James-F.-Byrnes-Strasse 12
Stuttgart
DE

POS.	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINZELPREIS	RABATT	BETRAG
Teil 1 — Arbeitsleistungen						
1	ABBRUCH | Demontage Wandfliesen+Bodenfliesen+Rigipsdecke Bad+WC | Abtransport+Entsorgung	1,00	pau	3430,00 EUR	–	3430,00 EUR
2	TROCKENBAU | Rigipsdecke abgehängt inkl. Material (8,24m²) | UK50, GKBI 12,5mm, 3x LED-Öffnung vorbereitet	8,24	m²	98,00 EUR	–	807,52 EUR
3	TROCKENBAU | Vorsatzschale 15cm + 3 Nischen inkl. Material (6,96m²) | CW/UW75, GKBI 2x12,5mm, LED 12V vorbereitet	6,96	m²	158,00 EUR	–	1099,68 EUR
4	TROCKENBAU | Trennwand Dusche/WM + über WM inkl. Material (3,5m²) | CW/UW50, LED-Durchbrüche	3,50	m²	145,00 EUR	–	507,50 EUR
5	SANITÄR | Trinkwasserinstallation ab Wasserzähleranschluss | KW+WW PE-X/AL-PE, Druckprüfung+Protokoll	1,00	pau	2400,00 EUR	–	2400,00 EUR
6	SANITÄR | Abwasserinstallation neu | DN50/DN100 HT, Bodenablauf Edelstahl, Druckprüfung	1,00	pau	1080,00 EUR	–	1080,00 EUR
7	SANITÄR | Heizungsleitung Radiator versetzen — Kupferrohr Cu 15 | Fortsetzung Bestand, voller Durchfluss	1,00	pau	680,00 EUR	–	680,00 EUR
8	FLIESEN | Untergrundvorbereitung + Abdichtung Wände+Boden | Mapei Mapelastic	1,00	pau	560,00 EUR	–	560,00 EUR
9	FLIESEN | Verlegen Wandfliesen 120x60cm — 44,86m² | Nivelliersystem, Flexkleber S1, Kreuzfuge 2mm	44,86	m²	85,00 EUR	–	3813,10 EUR
10	FLIESEN | Verlegen Bodenfliesen 120x60cm — 8,24m² | Gefälle 1,5%, Randabschlussprofil Edelstahl	8,24	m²	92,00 EUR	–	758,08 EUR

POS.	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINZELPREIS	RABATT	BETRAG
11	FLIESEN | 3x Nischen-Verfliesung alle 5 Seiten (30x30x15cm) | LED-Spot eingebaut	3,00	Stk	215,00 EUR	–	645,00 EUR
12	ELEKTRO | FI-Schutzschalter RCD Typ A 40A/30mA — VDE 0100-701 | Verzicht mögl. -405€ brutto	1,00	pau	340,00 EUR	–	340,00 EUR
13	ELEKTRO | 3x LED-Downlight Decke IP44 RGB 12V auf Schalter | 12V Trafo UP, EN60364-7-701	3,00	Stk	195,00 EUR	–	585,00 EUR
14	ELEKTRO | 3x LED-Spot Nischen IP44 RGB 12V auf Schalter | gem. Trafo	3,00	Stk	95,00 EUR	–	285,00 EUR
15	FINISH | Silikonfugen umlaufend 18lfm | Mapei Mapesil AC weiß	18,00	lfm	16,00 EUR	–	288,00 EUR
16	FINISH | Übergangsprofile Fliese/Laminat 2x | Edelstahl gebürstet 40mm	2,00	Stk	42,00 EUR	–	84,00 EUR
17	FINISH | Bauendreinigung Bad+WC | Erstversiegelung, besenrein, abnahmebereit	1,00	pau	420,00 EUR	–	420,00 EUR
				Zwischensumme Teil 1:	**17782,88 EUR**	
Teil 2 — Material und Ausstattung						
1	FLIESEN | Großformat 120x60cm Feinsteinzeug 1.Wahl — Lieferung (58,41m² inkl. 10% Verschnitt)	58,41	m²	46,00 EUR	–	2686,86 EUR
2	SANITÄR hansgrohe | iBox universal 2 Grundkörper DN15 Art.01500180 — Lieferung+Einbau	1,00	Stk	185,00 EUR	–	185,00 EUR
3	SANITÄR hansgrohe | ShowerSelect Comfort Q Thermostat UP 2 Verbr. Art. 15583000 — Lieferung+Einbau	1,00	Stk	590,00 EUR	–	590,00 EUR
4	SANITÄR hansgrohe | Kopfbrause Pulsify Select 260 3jet + Deckenanschluss — Lieferung+Einbau	1,00	Stk	320,00 EUR	–	320,00 EUR
5	SANITÄR hansgrohe | Handbrause + Brausegarnitur — Lieferung+Einbau	1,00	Stk	145,00 EUR	–	145,00 EUR
6	SANITÄR hansgrohe | Waschtisch-UP-Armatur iBox + Fertigset — Lieferung+Einbau	1,00	Stk	420,00 EUR	–	420,00 EUR
7	SANITÄR Objekte | WC wandhängend + Geberit Sigma UP-Spülkasten + Platte — Lieferung+Montage	1,00	Stk	580,00 EUR	–	580,00 EUR
8	SANITÄR Objekte | Waschtisch + Unterschrank nach Wahl AG — Lieferung+Montage	1,00	Stk	480,00 EUR	–	480,00 EUR
9	SANITÄR Objekte | Duschwanne/ Duschelement + Abdichtung — Lieferung+Montage	1,00	pau	520,00 EUR	–	520,00 EUR
10	SANITÄR Objekte | Accessoires-Set Edelstahl Chrom — Lieferung+Montage	1,00	pau	185,00 EUR	–	185,00 EUR
				Zwischensumme Teil 2:		

POS.	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINZELPREIS	RABATT	BETRAG
					6111,86 EUR	

Nettobetrag:	**23894,74 EUR**
MwSt. 19,00%:	**4540,00 EUR**
GESAMTBETRAG:	**28434,74 EUR**

ZAHLUNGSINFORMATIONEN

Zahlungsart:	**Transaktionskonto**
IBAN:	**DE10 6034 0071 0803 1213 00**
BIC/SWIFT:	**COBADEFFXXX**
Fällig bis:	**12.04.2026**

Scan to pay
EPC / GiroCode
ISO 20022

Angebot Komplettsanierung Bad+WC inkl. sämtlichem Material — hansgrohe iBox, Fliesen, LED-Effekte, Kupferrohr Cu15. Schlüsselfertig. Alle Preise netto zzgl. 19% MwSt. Zahlungsziel: 14 Tage netto.

Bitte überweisen Sie den Betrag unter Angabe der Rechnungsnummer. · Bei Fragen: viskovic.bau@gmail.com · Tel.: 0152-34209056

limit-connect.com

Erstellt mit LIMIT Connect
Digitale Plattform für Handwerk & KMU · EU ViDA 2028 konform
eRechnung · Fiskalisierung · AI-Buchhaltung
viskovic-group.de · grosmarkt-online.eu · limit-connect.com

ANSPRECHPARTNER

Nikša Visković	Auftragnehmer	**0152-34209056**
Ivan Brtan	Projektbegleitung	**+4915771998747**
Dragan Jakovljević	Bauleitung	**+4901768439173**

27.03.2026 22:55
Dok.-Nr.: VIS-AN-2026-003
1d44ad5c-fe3e-451b-9dde-b6f11833a1db