ARTUS Gesellschaft für Brand- und Wasserschadensanierung mbH
Breuninger Straße 10/3 - 74343 Sachsenheim

ETG James-F.-Byrnes-Straße 6-12, Stuttgart
c/o Wohnstätten Sindelfingen GmbH
Bahnhofstraße 9
71063 Sindelfingen

Wir freuen uns
über Ihr Feedback

ARTUS Gesellschaft für Brand- und Wasserschadensanierung mbH

Rechnungsanschrift:
Im Torfstich 5 | 30916 Isernhagen

Niederlassung:
Breuninger Straße 10/3 | 74343 Sachsenheim
Telefon: 07142-77 10-0
E-Mail: stuttgart@artus-sanierung.de
Internet: www.artus-bsg.de

3. ANGEBOT AN2600775 **Sachsenheim** 16.01.2026

Wiederherstellung

Projektnummer: ST25.05976T / KD Nr.: 2543139
Schadenaktennummer: S2506110
Projektleiter: Tomislav Tomic / 4007 / ttomic@artus-sanierung.de / 0151-14 84 75 16

Versicherung: Württembergische Gemeindeversicherung a.G., Tübinger Straße 55, 70178 Stuttgart
Schadennummer: / VS.SN.Nr.:
Schadenort: MFH, James-F.-Byrnes-Straße 12, 70376 Stuttgart
Auftraggeber: ETG James-F.-Byrnes-Straße 6-12, Stuttgart, c/o Wohnstätten Sindelfingen GmbH, Bahnhofstraße 9, 71063 Sindelfingen

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihre Anfrage und bieten Ihnen die erforderlichen Sanierungsarbeiten freibleibend an:

Position	Text	Menge	Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
Titel 1	**Fremdgewerke**				
1.001	Die Leistungen des Fachgewerks Schreiners erfolgen im belegbaren Nachweis zzgl. 10% Verwaltungsund Regiekosten. **- De- und Remontage von Kleiderschrank im Flur.** **Annahme: Geschätzte Kosten.**	1	Stck	1.500,00 €	1.500,00 €
	Zuschlag	10,00%		1.500,00 €	150,00 €

Übertrag: 1.650,00 €

Position	Text	Menge	Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
	Übertrag:				1.650,00 €
1.002	Die Leistungen des Fachgewerks Heizung/Klima/Sanitär erfolgen im belegbaren Nachweis zzgl. 10% Verwaltungs- und Regiekosten. **- De- und Remontage von Waschbecken** **- De- und Remontage von Badewanne (zerstörungsfrei Versuch)** **- usw...** **Annahme: Geschätzte Kosten**	1	Stck	3.500,00 €	3.500,00 €
	Zuschlag	10,00%		3.500,00 €	350,00 €
	Summe Titel 1				**5.500,00 €**

Titel 2 Weitere Demontagearbeiten

EG Islamovic
Kinderzimmer:
- Bewegungsarbeiten
- Demontage von Laminatboden inkl. Trittschalldämmung und Sockelleisten.
- Bauschutt aufnehmen und entsorgen.

Bad:
- Demontage von Wandfliesen sowie Demontage der Gipskartonplatten an der Trennwand zwischen Badezimmer und Kinderzimmer.
- Demontage von Wandfliesen oberhalb der Badewanne bis zur Dusche.
- Sämliche Bodenfliesen sind vollständig zu entfernen.
- An den zwei verbliebenden Wänden ist die unterste Fliesenreihe zu entfernen, damit anschließend eine fachgerechte Abdichtung hegestellte werden kann. Zunächst müssen die Fugen ausgeschnitten werden, damit die verbleibenden Fliesen nicht beschädigt werden.
- Klebereste abfräsen.
- Bauschutt aufnehmen und entsorgen.

Flur zum Badezimmer und Kinderzimmer
- Demontage von Laminatboden inkl. Trittschalldämmung und Sockelleisten.
- Bewegungsarbeiten.
- Baustelle aufnehmen und entsorgen.

Geschätzte Kosten: 3 Mann, Ca. 1 Tag. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand.

2.001	Einsatzleiter inkl. PSA Die Abrechnung erfolgt nach belegbarem Stundennachweis.	9	Std	44,50 €	400,50 €
2.002	Sanierungsfacharbeiter inkl. PSA Die Abrechnung erfolgt im belegbaren Stundennachweis.	18	Std	41,50 €	747,00 €
	Übertrag:				6.647,50 €

Position	Text	Menge Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
	Übertrag:			6.647,50 €
2.003	Kleinmengen-Entsorgungspauschale Entsorgung von Kleinmengen an Brand-,Bauschutt- und Baustellenabfällen wie Abdeckvlies, Folie, etc. im Container auf dem Betriebsgelände.	1 psch	180,00 €	180,00 €
	Summe Titel 2			**1.327,50 €**

Titel 3 Wiederherstellung

Zur Sanierung nach Beendigung der Trocknungsmaßnahme sind voraussichtlich folgende Arbeiten notwendig:

Allgemein:
- Abdeck- und Abklebearbeiten der Laufwege
- Schutz und Bewegung von Mobiliar innerhalb des Gebäudes

EG Fam. Islamovic
Kinderzimmer:
- Wandöffnung mit GK Platten verschließen.
- Übergänge mit Armierungsgewebe spachteln.
- Wandbereich grundieren und deckend weiß streichen.
- Bewegungsarbeiten

Badezimmer:
- Mineralwolle ergänzen.
- Wandöffnung verschließen und am Bestand anpassen.
- Bodenöffnung mit Estrich verschließen und am Bestand anpassen.
- Revisionsöffnung unter die Badetasse verschließen.
- Badewanne mit WEDI Platten verkleiden und am Bestand anpassen.
- Reinigungsarbeiten

Flur zur Badezimmer und Kinderzimmer:
- Wandbereich grundieren, verputzen und am Bestand anpassen.
- Wasserflecken isolieren und Bereich deckend weiß streichen.

Nach der Wiederherstellung die kompletten betroffenen Bereiche haushaltsüblich reinigen.

Mehrere An- und Abfahrten notwendig.

Geschätzte Kosten: 2 Mann, ca.48 Std. inkl Bewegungsarbeiten. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand.

3.001	Fachhandwerker für Malerarbeiten / Bodenbelagarbeiten Die Abrechnung erfolgt nach belegbarem Stundennachweis.	ca. 48 Std	51,00 €	2.448,00 €
	Übertrag:			9.275,50 €

Position	Text	Menge Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
	Übertrag:			9.275,50 €
3.002	Materialpauschale für Verbrauchsmaterialien 30% je Handwerker-Stunde: 51,00 x 30% = 15,30 €	ca. 48 Stck	15,30 €	734,40 €
3.003	Baustelleneinrichtung für Wiederherstellung bestehend aus, Handmaschinen, Baubeleuchtung, Tapeziertisch, Fliesenschneider, Rollgerüst etc. Materialien richten, laden, über die Dauer der Arbeiten vorhalten, abtransportieren und wieder verräumen.	1 psch	45,00 €	45,00 €
3.004	Kleinmengen-Entsorgungspauschale Entsorgung von Kleinmengen an Brand-,Bauschutt- und Baustellenabfällen wie Abdeckvlies, Folie, etc. im Container auf dem Betriebsgelände.	1 psch	40,00 €	40,00 €
3.005	Laminatbodenbelag nach Auswahl des Auftraggebers liefern. Materialpreis Laminatboden: 25,00 €/m² inkl. Verschnitt	ca. 24 m²	25,00 €	600,00 €
	Kinderzimmer, Flur			
3.006	Lieferung der Trittschalldämmung inkl. Verschnitt	20 m²	7,80 €	156,00 €
3.007	Laminatboden mit Klickverbindung, inklusive Trittschalldämmung, schwimmend verlegen, ohne Bodenbelagsmaterial und Trittschalldämmung	21,54 m²	25,70 €	553,58 €
3.008	Hartkernsockelleisten, aus kunststoffummantelten Hartfaserkern, als Wandanschluss, inklusive Eckausbildung, liefern und anbringen	ca. 20 lfm	13,90 €	278,00 €
3.009	Übergangsprofil oder Abschlussprofil aus PVC für Bodenbeläge an Übergängen oder Abschlüssen verschiedener Bodenbeläge, mit Dübeln und Messing-Linsenkopf-Senkschrauben liefern und einbauen	2 lfm	25,80 €	51,60 €
Abschnitt	***Fliesnelegerarbeiten Badezimmer***			
3.010	Untergrund reinigen und mit einem Haftgrund / Tiefengrund grundieren, einschließlich Material	ca. 16 m²	6,30 €	100,80 €
3.011	Abdichtung Wand- oder Bodenflächen als Streichisolierung oder Spachtelisolierung, einschließlich Material	ca. 16 m²	42,50 €	680,00 €
	Übertrag:			12.514,88 €

Position	Text	Menge Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
	Übertrag:			12.514,88 €
3.012	Dichtband für Abdichtung im Wandanschluss und Bodenanschluss liefern und auftragen	11 lfm	21,90 €	240,90 €
3.013	Eckelement für Abdichtung Wandflächen und Bodenflächen liefern und auftragen	4 Stck	25,40 €	101,60 €
3.014	Dichtmanschette für Rohrdurchgänge liefern und auftragen	2 Stck	20,80 €	41,60 €
3.015	Lieferung der Wandfliese nach Auswahl des Auftraggebers. Material bis 25,00 €/m² inkl. Verschnitt	18 m²	25,00 €	450,00 €
3.016	Wandflächen, Fliesen nach Auswahl des Auftraggebers im Dünnbett verlegen und verfugen, Fliesenlieferung erfolgt in gesonderter Position	16 m²	78,50 €	1.256,00 €
3.017	Silikonfugen an Wand- und Bodenanschlüssen, Fugenbreite 6-8 mm, herstellen, mit Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen, einschließlich Material	15 lfm	10,50 €	157,50 €
3.018	Die elastische Fuge ist eine Wartungsfuge. Die Wartungsfuge ist eine starken chemischen und/ oder physikalischen Einflüssen ausgesetzte Fuge, deren Dichtstoff in regelmäßigen Zeitabständen überprüft und gegebenenfalls erneuert werden muss, um Folgeschäden zu vermeiden			0,00 €
	Zwischensumme Abschnitt			3.028,40 €
	Summe Titel 3			**7.934,98 €**
	Nettogesamtpreis			14.762,48 €
	Umsatzsteuer 19,0%			2.804,87 €
	Gesamtsumme			**17.567,35 €**

Sollten sich während der laufenden Sanierungsmaßnahmen Bedingungen für ergänzende oder erweiterte Tätigkeiten ergeben, werden wir Sie schnellstens von der veränderten Sachlage in Kenntnis setzen und in Abstimmung mit Ihnen das Sanierungskonzept anpassen.

Der Umfang für schadenbedingte Planung und Bauleitung ist nicht mit den Leistungsphasen der HOAI gleichzusetzen. Er beinhaltet die interne Regie der beauftragten Gewerke untereinander sowie die erforderlichen vorbereitenden Maßnahmen (Aufmaße und Angebotseinholung).

Die Gewährleistung bezieht sich ausschließlich auf die von uns durchgeführten Dienstleistungen.

Die Sanierung erfolgt in enger terminlicher Abstimmung mit Ihnen auf der Basis der von Ihnen vorgegebenen Prioritäten. Es gelten ferner unsere beigefügten Allgemeinen Lieferungs-, Leistungs- und Zahlungsbedingungen.

An dieses Angebot binden wir uns 6 Wochen.

Wichtiger Hinweis:

Ereignisse höherer Gewalt - auch solche bei unseren Zulieferern - verlängern die Lieferzeit um die Dauer ihres Vorliegens mit angemessener Wiederanlaufzeit. Dies gilt auch, wenn die genannten Ereignisse zu einem Zeitpunkt eintreten, in dem wir uns im Verzug befinden. Wird die Durchführung des Vertrages aufgrund der Dauer der Verzögerung für eine der Vertragsparteien unzumutbar, so kann sie vom Vertrag insoweit zurücktreten. Weitergehende Ansprüche des Vertragspartners sind ausgeschlossen. Als höhere Gewalt gelten auch behördliche Eingriffe, Streiks, Energie- oder Rohstoffschwierigkeiten, Aussperrung, Unfälle, Betriebsstörungen oder andere Vorkommnisse, die die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen.

Die Materialpreise sind zum Teil tagesaktuell und Änderungen werden Ihnen kurzfristig nach Auftragseingang mitgeteilt.

Erhöhen sich nach Auftragsbestätigung die Materialkosten, so ist die ARTUS Gesellschaft für Brand- und Wasserschadensanierung mbH berechtigt, die Preise entsprechend der eingetretenen Kostensteigerung zu erhöhen. Der Auftraggeber hat ein Kündigungsrecht, falls die Erhöhung mehr als 10 % des vereinbarten Preises beträgt.

Mit freundlichen Grüßen

ARTUS Gesellschaft für
Brand- und Wasserschadensanierung mbH

Hiermit bestätige ich das o.g. Angebot und erteile den Auftrag:

_____
Name/Funktion in Druckschrift

_____ _____

Ort, Datum Unterschrift des Auftraggebers

Sollten Sie eine Auftragsbestätigung wünschen, informieren Sie uns bitte hierzu.
Diese lassen wir Ihnen natürlich gern zukommen.