Viskovic Bau
POSLOVNA DOKUMENTACIJA · RH

Bongert 13
Tel.: 0152-34209056
viskovic.bau@gmail.com
OIB: 56447/32919
IBAN: DE10 6034 0071 0803 1213 00

limit-connect.com · grosmarkt-online.eu

Viskovic BAU

PREDRAČUN/ PONUDA

Broj ponude: PO-2026-0001

Datum ponude: **13.04.2026**

IZDAVATELJ

Viskovic Bau
Bongert 13
Tel.: 0152-34209056
OIB: 56447/32919

PRIMATELJ / KUPAC

Stolarski obrt Kolarić Art
Čepin, Hrvatska
Čepin
Hrvatska

RBR.	OPIS	KOL.	J.MJ.	JED.CIJENA	POP. %	IZNOS
1	Šlicevi za instalacije, krpanje, XPS izolacija — komplet	1,00	pau	960,00 EUR	–	960,00 EUR
2	Žbukanje zidova (WC + kupaonica) — strojno/ručno	30,00	m2	28,00 EUR	–	840,00 EUR
3	ALU kutnici na svim vanjskim bridovima	60,00	m1	6,50 EUR	–	390,00 EUR
4	Knauf strop — spušteni, s podkonstrukcijom, banda, glet	1,00	pau	780,00 EUR	–	780,00 EUR
5	Knauf obloge roleta + revizijska vratašca	1,00	pau	680,00 EUR	–	680,00 EUR
6	Armiranje zidova — staklena mrežica + ljepilo (2 sloja)	280,00	m2	12,00 EUR	–	3360,00 EUR
7	Gletanje (2x nanošenje + brušenje)	280,00	m2	10,00 EUR	–	2800,00 EUR
8	Ličenje — impregnacija + 2x disperzija	280,00	m2	6,50 EUR	–	1820,00 EUR
9	Hidroizolacija kupaonice i WC-a — premaz (2x) + brtvene trake	12,00	m2	22,00 EUR	–	264,00 EUR
10	Podna keramika — riblja kost, rezanje pod 45, ljepilo, fugiranje	100,00	m2	38,00 EUR	–	3800,00 EUR
11	Zidna keramika — kupaonica + WC, ljepilo, fugiranje, silikoniranje	36,00	m2	32,00 EUR	–	1152,00 EUR
12	Granitne klupčice (unutarnje prozorske), mjerenje + montaža	8,00	m1	45,00 EUR	–	360,00 EUR
13	Stepenice — hrastovina, krojenje, lakiranje (3x), montaža	1,00	kpl	2800,00 EUR	–	2800,00 EUR
14	Ugradnja unutarnjih vrata — obuhvatni štokovi, montaža kvaka	7,00	kom	85,00 EUR	–	595,00 EUR
15	Završno čišćenje gradilišta, odvoz otpada, primopredaja	1,00	pau	420,00 EUR	–	420,00 EUR

RBR.	OPIS	KOL.	J.MJ.	JED.CIJENA	POP. %	IZNOS
16	XPS izolacijske ploče 3cm	15,00	m2	5,50 EUR	–	82,50 EUR
17	Cement (25kg vreća)	20,00	kom	4,80 EUR	–	96,00 EUR
18	Strojni žbuk (25kg)	40,00	kom	7,20 EUR	–	288,00 EUR
19	ALU kutnici (2,5m)	24,00	kom	2,10 EUR	–	50,40 EUR
20	Čavli, vijci, tiple, montažni pribor	1,00	pau	120,00 EUR	–	120,00 EUR
21	Knauf ploče 12,5mm	25,00	m2	5,80 EUR	–	145,00 EUR
22	CD/UD profili (podkonstrukcija)	1,00	kpl	180,00 EUR	–	180,00 EUR
23	Knauf banda + Uniflott glet	1,00	kpl	55,00 EUR	–	55,00 EUR
24	Revizijska vratašca 30x30	4,00	kom	12,00 EUR	–	48,00 EUR
25	Staklena mrežica 160g/m2 (rola 50m2)	6,00	kom	42,00 EUR	–	252,00 EUR
26	Ljepilo za armiranje (Baumit, 25kg)	35,00	kom	11,50 EUR	–	402,50 EUR
27	Glet masa (Knauf HP Finish, 25kg)	28,00	kom	9,00 EUR	–	252,00 EUR
28	Brusni papir (garniture za žirafu)	1,00	kpl	65,00 EUR	–	65,00 EUR
29	Impregnacija (Jupol grundiranje, 10L)	3,00	kom	28,00 EUR	–	84,00 EUR
30	Disperzivna boja (Jupol Classic, 15L)	6,00	kom	45,00 EUR	–	270,00 EUR
31	Valjci, kistovi, folije, trake	1,00	pau	90,00 EUR	–	90,00 EUR
32	Hidroizolacijski premaz (Mapei Mapelastic)	15,00	kg	6,50 EUR	–	97,50 EUR
33	Brtvene trake (kutevi + podne)	12,00	m1	3,80 EUR	–	45,60 EUR
34	Podna keramika — riblja kost (po izboru)	110,00	m2	25,00 EUR	–	2750,00 EUR
35	Zidna keramika — kupaonica/WC (po izboru)	40,00	m2	22,00 EUR	–	880,00 EUR
36	Fleksibilno ljepilo (Mapei Keraflex, 25kg)	30,00	kom	12,00 EUR	–	360,00 EUR
37	Fug masa (Mapei Keracolor)	15,00	kg	5,50 EUR	–	82,50 EUR
38	Sanitarni silikon (Mapei)	6,00	kom	8,00 EUR	–	48,00 EUR
39	Granitne klupčice (po mjeri, 3cm)	8,00	m1	42,00 EUR	–	336,00 EUR
40	PVC lajsne, dilatacijski profili	1,00	pau	85,00 EUR	–	85,00 EUR
41	Hrastove stepenice — gazišta + podnice, lak 3x	1,00	kpl	3800,00 EUR	–	3800,00 EUR
42		7,00	kom	285,00 EUR	–	

RBR.	OPIS	KOL.	J.MJ.	JED.CIJENA	POP. %	IZNOS
	Unutarnja vrata — obuhvatni štokovi, CPL ili furnir					1995,00 EUR
43	Kvake, šarke, brava (komplet po vratima)	7,00	kom	35,00 EUR	–	245,00 EUR
44	Transport materijala na gradilište	1,00	pau	350,00 EUR	–	350,00 EUR
45	Kontejner za šut + odvoz	2,00	kom	180,00 EUR	–	360,00 EUR

Osnovno	**34936,00 EUR**
PDV 25,00%:	**8734,00 EUR**
UKUPNO ZA PLATITI	**43670,00 EUR**

PLAĆANJE

Način plaćanja
IBAN:
Rok plaćanja

Transakcijski račun
DE10 6034 0071 0803 1213 00
Sofort

Skeniraj za plaćanje
EPC / GiroCode
ISO 20022

Ponuda uključuje sav rad i materijal ("ključ u ruke") prema specifikaciji. Keramiku, sanitariju i vrata bira investitor — razlika se naplaćuje prema stvarnoj nabavnoj cijeni + 10% marže. Izvođač osigurava gradilište i radnike policom osiguranja od odgovornosti. Svi radnici su prijavljeni na puno radno vrijeme sukladno Zakonu o radu. Eventualne nepredviđene radove izvođač prijavljuje investitoru prije izvedbe, uz pisanu ponudu za dodatne radove. Ekipa: 4 majstora + 1 polumajstor = 5 ljudi. Normativni kapacitet: 569 radnih sati / 40h dnevno = 22 radna dana efektivnog rada.

Molimo uplatu s pozivom na broj računa. · Upiti: viskovic.bau@gmail.com · Tel.: 0152-34209056

Viskovic Bau

LIMIT CONNECT
Digitalna ERP platforma za KMU · Fiskalizacija · AI računovodstvo
limit-connect.com

✓ CROVALIDATOR
OIB: 56447/32919 ✓
REF: PO-2026-0001
13.04.2026 17:15 UTC+1

✅ **Elektronički dokument** — Važeći bez pečata i potpisa (čl. 9. st. 2. ZOR-a). Čuvati 11 godina (Zakon o računovodstvu, NN 78/15).

Dokument kreiran platformom LIMIT Connect — vaš pametni ERP sustav · limit-connect.com