VISKOVIC BAU

Bauunternehmen • Stuttgart • Deutschland
Nikša Visković • niksa.viskovic@limit-connect.com

ANGEBOT

Nr. VIS-AN-2026-002
Stuttgart, 13.03.2026

AUFTRAGGEBER

Zlatan Islamovic
James-F.-Byrnes-Strasse 12

ANGEBOTSDATEN

Angebotsdatum: **13.03.2026**
Gültig bis: **12.04.2026**
Objekt: James-F.-Byrnes-Str. 12, 70376 Stuttgart

Leistungsumfang: Komplettsanierung Bad ca. 6 m² + WC ca. 2 m² — schlüsselfertig
Raumhöhe H=240 cm • Leistung: Abbruch, Trockenbau, Sanitär, Elektro, Fliesen 120×60 cm, LED-Beleuchtungskonzept, Finish
Alle Preise netto zzgl. 19% MwSt. • Zahlungsziel: 14 Tage netto • Ausführung nach Freigabe Auftraggeber und Versicherung.

ABBRUCH

LEISTUNG	MENGE	EINH.	EP NETTO	GP NETTO
Demontage Wandfliesen Bad und WC Abschlagen aller Wandfliesen inkl. Untergrundabriss bis Rohbau, Abtransport und Entsorgung (Bad 24 m2 + WC 14 m2)	37.9	m2	38.00 €	**1,440.20 €**
Demontage Bodenfliesen Bad und WC Aufnehmen Bodenfliesen inkl. Kleberbett, Estrichreinigung, Entsorgung	8.24	m2	34.00 €	**280.16 €**
Demontage Rigipsdecke Bad und WC Abbau Unterkonstruktion und Beplankung, Abtransport, Entsorgung	8.24	m2	22.00 €	**181.28 €**
Ausbau Sanitaerobjekte komplett WC-Keramik, Waschtisch, Badewanne, alle Armaturen, Spiegel, Handtuchhalter, Zubehoer - fachgerecht ausbauen, Entsorgung	1	pau	420.00 €	**420.00 €**
Demontage Radiator Abschiebern, Leitungen verschliessen, Radiator ausbauen, Entsorgung alt	1	Stk	180.00 €	**180.00 €**
			Summe ABBRUCH	**2,501.64 €**

TROCKENBAU

LEISTUNG	MENGE	EINH.	EP NETTO	GP NETTO
Neue Rigipsdecke Bad und WC Unterkonstruktion UK 50 feuerverzinkt, Beplankung Rigips RBI 12.5 mm Feuchtraum (GKBI), gespachtelt Q2, inkl. saetmliche...	8.24	m2	88.00 €	**725.12 €**
Vorsatzschale 15 cm (290 x 240 cm) Staenderprofil CW/UW 75, doppelt beplankt Rigips RBI 2x12.5 mm, inkl. 3 Sampon-Nischen (umgekehrte Pyramide 30x30x15 cm)...	6.96	m2	145.00 €	**1,009.20 €**
			Summe TROCKENBAU	**1,734.32 €**

SANITAER

LEISTUNG	MENGE	EINH.	EP NETTO	GP NETTO
Trinkwasserinstallation ab Wasserzaehleranschluss Neue KW- und WW-Leitungen PE-X/AL-PE Verbundrohr, Verlegung in Vorsatzschale und Schlitzen, Anschluesse fuer: WC-Spuelka...	1	pau	2,200.00 €	**2,200.00 €**
Abwasserinstallation neu				

DN 50 / DN 100 Abflussrohre HT-System, neue Geruchsverschluesse, Bodenablauf DN 50 mit Edelstahl-Designrost, Gefaelleanp...	1	pau	980.00 €	**980.00 €**
Radiator versetzen auf neue Position im Bad Leitungen verlaengern und anpassen, Radiator an neuer Wandposition montieren, System befuellen und entlueften, neue Wand...	1	pau	580.00 €	**580.00 €**
			Summe SANITAER	**3,760.00 €**

ELEKTRO

LEISTUNG	MENGE	EINH.	EP NETTO	GP NETTO
FI-Schutzschalter RCD Typ A 40A/30mA fuer Bad und WC Einbau in vorhandenen Verteiler, alle Feuchtraumstromkreise absichern, Messprotokoll nach VDE 0100-701	1	pau	320.00 €	**320.00 €**
LED-Einbaustrahler in Vorsatzschale 4 Stk Einbaustrahler IP44 schwenkbar, warmweiss 3000K, Unterputzmontage Rigipswand, inkl. Leitungsverlegung, UP-Dose, GU...	4	Stk	185.00 €	**740.00 €**
RGB-Farbwechsel-Wandleuchten Effektbeleuchtung 2 Stk Design-Wandleuchten IP44 RGB+W LED, steuerbar per App/Fernbedienung, Farbtemperatur und Szenen, inkl. Unterputzmon...	2	Stk	220.00 €	**440.00 €**
LED-Lichtkanal umlaufend auf H=120 cm LED-Strip IP44 14.4 W/m neutralweiss/RGB, Aluminium-Einbauprofil blendfrei mit Diffusor (Lichtband in Fliesenfuge), Traf...	10.6	lfm	68.00 €	**720.80 €**
			Summe ELEKTRO	**2,220.80 €**

FLIESEN

LEISTUNG	MENGE	EINH.	EP NETTO	GP NETTO
Untergrundvorbereitung Waende Bad und WC Rohbauflaeche egalisieren, Unebenheiten > 5 mm ausgleichen, Haftgrundierung (Bad 24.04 m2 + WC 13.86 m2 = 37.90 m2)	37.9	m2	22.00 €	**833.80 €**
Untergrundvorbereitung Boden Bad und WC Estrich reinigen, Ausgleichsmasse max. 10 mm, 2K-Abdichtungsschlaemme Wand-Boden-Anschluss umlaufend (Mapei Mapelastic)	8.24	m2	28.00 €	**230.72 €**
Lieferung Grossformat 120 x 60 cm Feinsteinzeug rektifiziert, 1. Wahl, Farbton nach Wahl Auftraggeber (hell / Beton / Marmor-Optik), inkl. 10 pct Verschni...	58.41	m2	42.00 €	**2,453.22 €**
Verlegen Wandfliesen 120x60 cm Bad 24.04 m2 + WC 13.86 m2 + Vorsatzschale 6.96 m2 = 44.86 m2	44.86	m2	78.00 €	**3,499.08 €**
Verlegen Bodenfliesen 120x60 cm Bad 5.95 m2 + WC 2.29 m2 = 8.24 m2	8.24	m2	85.00 €	**700.40 €**
Nischen-Verfliesung 3 Sampon-Nischen Alle 5 Seiten jeder Nische (30x30x15 cm) verfliesen, Mosaikfliese oder Kleinstformat als Kontrast, Edelstahl-Winkelprofi...	3	Stk	195.00 €	**585.00 €**
			Summe FLIESEN	**8,302.22 €**

FINISH

LEISTUNG	MENGE	EINH.	EP NETTO	GP NETTO
Silikonfugen umlaufend Alle Wand/Boden-Anschluesse, Wannenrand, Dusche, Deckenanschluss, Sanitaersilikon Mapei Mapesil AC weiss, saetmliche Feu...	18	lfm	14.00 €	**252.00 €**

Uebergangsprofil Fliese/Laminat Tuerbereich Edelstahl geburstet 40 mm, einpassen und befestigen	2	Stk	38.00 €	**76.00 €**
Komplette Bauendreinigung Bad und WC Fliesenreinigung, Erstversiegelung, Grout-Cleaner, Schutzfolien entfernen, Baustelle besenrein, Abnahmebereit	1	pau	380.00 €	**380.00 €**
			Summe FINISH	**708.00 €**

Zwischensumme netto	19,226.98 €
MwSt. 19%	3,653.13 €
GESAMTBETRAG BRUTTO	**22,880.11 €**

⚠️ Hinweis: Dieses Angebot basiert auf einer Sichtprüfung. Preise Stand März 2025. Eventuelle Zusatzleistungen (Statik, Schimmelbehandlung, Sonderausstattung) werden gesondert berechnet. Versicherungsleistungen: Abrechnung direkt nach Versicherungsbestätigung.

Dieses Angebot ist kein Auftrag. Es bedarf der schriftlichen Auftragsbestätigung beider Parteien.