**Viskovic Bau**
BAUUNTERNEHMEN · DEUTSCHLAND

Bongert 13, 71083 Herrenberg
Tel.: 0152-34209056
viskovic.bau@gmail.com
Steuer-Nr.: 56447/32919
IBAN: DE10 6034 0071 0803 1213 00
BIC: COBADEFFXXX

viskovic-group.de · limit-connect.com · grosmarkt-online.eu

Viskovic BAU

# ANGEBOT

**Angebotsnr. VIS-AN-2026-003**

Angebotsdatum: **13.03.2026**
Gültig bis: **12.04.2026**

ABSENDER / RECHNUNGSSTELLER

Bongert 13, 71083 Herrenberg
Tel.: 0152-34209056
Steuer-Nr.: 56447/32919

EMPFÄNGER / RECHNUNGSEMPFÄNGER

**Zlatan Islamovic**
James-F.-Byrnes-Strasse 12
Stuttgart
DE

| POS. | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINZELPREIS | RABATT | BETRAG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBRUCH \| Demontage Wandfliesen+Bodenfliesen+Rigipsdecke Bad+WC \| Abtransport+Entsorgung | 1,00 | pau | 3430,00 EUR | – | 3430,00 EUR |
| 2 | TROCKENBAU \| Rigipsdecke abgehängt inkl. Material (8,24m²) \| UK50, GKBI 12,5mm, 3x LED-Öffnung vorbereitet | 8,24 | m² | 98,00 EUR | – | 807,52 EUR |
| 3 | TROCKENBAU \| Vorsatzschale 15cm + 3 Nischen inkl. Material (6,96m²) \| CW/UW75, GKBI 2x12,5mm, LED 12V vorbereitet | 6,96 | m² | 158,00 EUR | – | 1099,68 EUR |
| 4 | TROCKENBAU \| Trennwand Dusche/WM + über WM inkl. Material (3,5m²) \| CW/UW50, LED-Durchbrüche | 3,50 | m² | 145,00 EUR | – | 507,50 EUR |
| 5 | SANITÄR \| Trinkwasserinstallation ab Wasserzähleranschluss \| KW+WW PE-X/AL-PE, Druckprüfung+Protokoll | 1,00 | pau | 2400,00 EUR | – | 2400,00 EUR |
| 6 | SANITÄR \| Abwasserinstallation neu \| DN50/DN100 HT, Bodenablauf Edelstahl, Druckprüfung | 1,00 | pau | 1080,00 EUR | – | 1080,00 EUR |
| 7 | SANITÄR \| Heizungsleitung Radiator versetzen — Kupferrohr Cu 15 \| Fortsetzung Bestand, voller Durchfluss | 1,00 | pau | 680,00 EUR | – | 680,00 EUR |
| 8 | SANITÄR hansgrohe \| iBox universal 2 Grundkörper DN15 Art.01500180 — Lieferung+Einbau | 1,00 | Stk | 185,00 EUR | – | 185,00 EUR |
| 9 | SANITÄR hansgrohe \| ShowerSelect Comfort Q Thermostat UP 2 Verbr. Art. 15583000 — Lieferung+Einbau | 1,00 | Stk | 590,00 EUR | – | 590,00 EUR |
| 10 | SANITÄR hansgrohe \| Kopfbrause Pulsify Select 260 3jet + Deckenanschluss — Lieferung+Einbau | 1,00 | Stk | 320,00 EUR | – | 320,00 EUR |
| 11 | | 1,00 | Stk | 145,00 EUR | – | |

| POS. | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINZELPREIS | RABATT | BETRAG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SANITÄR hansgrohe \| Handbrause + Brausegarnitur — Lieferung+Einbau | | | | | 145,00 EUR |
| 12 | SANITÄR hansgrohe \| Waschtisch-UP-Armatur iBox + Fertigset — Lieferung+Einbau | 1,00 | Stk | 420,00 EUR | – | 420,00 EUR |
| 13 | SANITÄR Objekte \| WC wandhängend + Geberit Sigma UP-Spülkasten + Platte — Lieferung+Montage | 1,00 | Stk | 580,00 EUR | – | 580,00 EUR |
| 14 | SANITÄR Objekte \| Waschtisch + Unterschrank nach Wahl AG — Lieferung+Montage | 1,00 | Stk | 480,00 EUR | – | 480,00 EUR |
| 15 | SANITÄR Objekte \| Duschwanne/ Duschelement + Abdichtung — Lieferung+Montage | 1,00 | pau | 520,00 EUR | – | 520,00 EUR |
| 16 | SANITÄR Objekte \| Accessoires-Set Edelstahl Chrom — Lieferung+Montage | 1,00 | pau | 185,00 EUR | – | 185,00 EUR |
| 17 | FLIESEN \| Großformat 120x60cm Feinsteinzeug 1.Wahl — Lieferung (58,41m² inkl. 10% Verschnitt) | 58,41 | m² | 46,00 EUR | – | 2686,86 EUR |
| 18 | FLIESEN \| Untergrundvorbereitung + Abdichtung Wände+Boden \| Mapei Mapelastic | 1,00 | pau | 560,00 EUR | – | 560,00 EUR |
| 19 | FLIESEN \| Verlegen Wandfliesen 120x60cm — 44,86m² \| Nivelliersystem, Flexkleber S1, Kreuzfuge 2mm | 44,86 | m² | 85,00 EUR | – | 3813,10 EUR |
| 20 | FLIESEN \| Verlegen Bodenfliesen 120x60cm — 8,24m² \| Gefälle 1,5%, Randabschlussprofil Edelstahl | 8,24 | m² | 92,00 EUR | – | 758,08 EUR |
| 21 | FLIESEN \| 3x Nischen-Verfliesung alle 5 Seiten (30x30x15cm) \| LED-Spot eingebaut | 3,00 | Stk | 215,00 EUR | – | 645,00 EUR |
| 22 | ELEKTRO \| FI-Schutzschalter RCD Typ A 40A/30mA — VDE 0100-701 \| Verzicht mögl. -405€ brutto | 1,00 | pau | 340,00 EUR | – | 340,00 EUR |
| 23 | ELEKTRO \| 3x LED-Downlight Decke IP44 RGB 12V auf Schalter \| 12V Trafo UP, EN60364-7-701 | 3,00 | Stk | 195,00 EUR | – | 585,00 EUR |
| 24 | ELEKTRO \| 3x LED-Spot Nischen IP44 RGB 12V auf Schalter \| gem. Trafo | 3,00 | Stk | 95,00 EUR | – | 285,00 EUR |
| 25 | FINISH \| Silikonfugen umlaufend 18lfm \| Mapei Mapesil AC weiß | 18,00 | lfm | 16,00 EUR | – | 288,00 EUR |
| 26 | FINISH \| Übergangsprofile Fliese/Laminat 2x \| Edelstahl gebürstet 40mm | 2,00 | Stk | 42,00 EUR | – | 84,00 EUR |
| 27 | FINISH \| Bauendreinigung Bad+WC \| Erstversiegelung, besenrein, abnahmebereit | 1,00 | pau | 420,00 EUR | – | 420,00 EUR |

| | |
|---|---|
| Nettobetrag: | **23894,74 EUR** |
| MwSt. 19,00%: | **4540,00 EUR** |
| **GESAMTBETRAG:** | **28434,74 EUR** |

## ZAHLUNGSINFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| Zahlungsart: | **Transaktionskonto** |
| IBAN: | **DE10 6034 0071 0803 1213 00** |
| BIC/SWIFT: | **COBADEFFXXX** |
| Fällig bis: | **12.04.2026** |

**Scan to pay**
EPC / GiroCode
ISO 20022

Angebot Komplettsanierung Bad+WC inkl. sämtlichem Material — hansgrohe iBox, Fliesen, LED-Effekte, Kupferrohr Cu15. Schlüsselfertig. Alle Preise netto zzgl. 19% MwSt. Zahlungsziel: 14 Tage netto.

Bitte überweisen Sie den Betrag unter Angabe der Rechnungsnummer. · Bei Fragen: viskovic.bau@gmail.com · Tel.: 0152-34209056

limit-connect.com

**Erstellt mit LIMIT Connect**
Digitale Plattform für Handwerk & KMU · EU ViDA 2028 konform
eRechnung · Fiskalisierung · AI-Buchhaltung
viskovic-group.de · grosmarkt-online.eu · limit-connect.com

ANSPRECHPARTNER

| | | |
|---|---|---|
| **Nikša Visković** | Auftragnehmer | **0152-34209056** |
| **Ivan Brtan** | Projektbegleitung | **+4915771998747** |
| **Dragan Jakovljević** | Bauleitung | **+4901768439173** |

24.03.2026 02:12
Dok.-Nr.: VIS-AN-2026-003
1d44ad5c-fe3e-451b-9dde-b6f11833a1db