Viskovic Bau
BAUUNTERNEHMEN · DEUTSCHLAND

Bongert 13, 71083 Herrenberg
Tel.: 0152-34209056
viskovic.bau@gmail.com
Steuer-Nr.: 56447/32919
IBAN: DE10 6034 0071 0803 1213 00
BIC: COBADEFFXXX

viskovic-group.de · limit-connect.com · grosmarkt-online.eu

Viskovic BAU

ANGEBOT

Angebotsnr. VIS-AN-2026-002

Angebotsdatum: **13.03.2026**
Gültig bis: **12.04.2026**

ABSENDER / RECHNUNGSSTELLER

Bongert 13, 71083 Herrenberg
Tel.: 0152-34209056
Steuer-Nr.: 56447/32919

EMPFÄNGER / RECHNUNGSEMPFÄNGER

Zlatan Islamovic
James-F.-Byrnes-Strasse 12
Stuttgart
DE

POS.	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINZELPREIS	RABATT	BETRAG
1	ABBRUCH | Demontage Wandfliesen Bad und WC | Abschlagen aller Wandfliesen inkl. Untergrundabriss bis Rohbau, Abtransport und Entsorgung (Bad 24 m2 + WC 14 m2)	37,90	m2	38,00 EUR	–	1440,20 EUR
2	ABBRUCH | Demontage Bodenfliesen Bad und WC | Aufnehmen Bodenfliesen inkl. Kleberbett, Estrichreinigung, Entsorgung	8,24	m2	34,00 EUR	–	280,16 EUR
3	ABBRUCH | Demontage Rigipsdecke Bad und WC | Abbau Unterkonstruktion und Beplankung, Abtransport, Entsorgung	8,24	m2	22,00 EUR	–	181,28 EUR
4	ABBRUCH | Ausbau Sanitaerobjekte komplett | WC-Keramik, Waschtisch, Badewanne, alle Armaturen, Spiegel, Handtuchhalter, Zubehoer - fachgerecht ausbauen, Entsorgung	1,00	pau	420,00 EUR	–	420,00 EUR
5	ABBRUCH | Demontage Radiator | Abschiebern, Leitungen verschliessen, Radiator ausbauen, Entsorgung alt	1,00	Stk	180,00 EUR	–	180,00 EUR
6	TROCKENBAU | Neue Rigipsdecke Bad und WC | Unterkonstruktion UK 50 feuerverzinkt, Beplankung Rigips RBI 12.5 mm Feuchtraum (GKBI), gespachtelt Q2, inkl. saetmliches Material	8,24	m2	88,00 EUR	–	725,12 EUR
7	TROCKENBAU | Vorsatzschale 15 cm (290 x 240 cm) | Staenderprofil CW/UW 75, doppelt beplankt Rigips RBI 2x12.5 mm, inkl. 3 Sampon-Nischen (umgekehrte Pyramide 30x30x15 cm) mit LED-Einbau vorbereitet (Leerrohre, Dose je Nische), gespachtelt Q2, inkl. saetmliches Material	6,96	m2	145,00 EUR	–	1009,20 EUR
8	SANITAER | Trinkwasserinstallation ab Wasserzaehleranschluss | Neue KW- und WW-Leitungen PE-X/AL-PE Verbundrohr, Verlegung in Vorsatzschale und Schlitzen, Anschluesse fuer: WC-Spuelkasten,	1,00	pau	2200,00 EUR	–	2200,00 EUR

POS.	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINZELPREIS	RABATT	BETRAG
	Waschtisch, Badewanne, Dusche, Absperrventile, Revisionsdeckel, Druckpruefung, Dichtheitsprotokoll					
9	SANITAER | Abwasserinstallation neu | DN 50 / DN 100 Abflussrohre HT-System, neue Geruchsverschluesse, Bodenablauf DN 50 mit Edelstahl-Designrost, Gefaelleanpassung 2 pct, Druckpruefung	1,00	pau	980,00 EUR	–	980,00 EUR
10	SANITAER | Radiator versetzen auf neue Position im Bad | Leitungen verlaengern und anpassen, Radiator an neuer Wandposition montieren, System befuellen und entlueften, neue Wandhalterung	1,00	pau	580,00 EUR	–	580,00 EUR
11	ELEKTRO | FI-Schutzschalter RCD Typ A 40A/30mA fuer Bad und WC | Einbau in vorhandenen Verteiler, alle Feuchtraumstromkreise absichern, Messprotokoll nach VDE 0100-701	1,00	pau	320,00 EUR	–	320,00 EUR
12	ELEKTRO | LED-Einbaustrahler in Vorsatzschale | 4 Stk Einbaustrahler IP44 schwenkbar, warmweiss 3000K, Unterputzmontage Rigipswand, inkl. Leitungsverlegung, UP-Dose, GU10 7W LED je Stk	4,00	Stk	185,00 EUR	–	740,00 EUR
13	ELEKTRO | RGB-Farbwechsel-Wandleuchten Effektbeleuchtung | 2 Stk Design-Wandleuchten IP44 RGB+W LED, steuerbar per App/Fernbedienung, Farbtemperatur und Szenen, inkl. Unterputzmontage und Leitungsverlegung	2,00	Stk	220,00 EUR	–	440,00 EUR
14	ELEKTRO | LED-Lichtkanal umlaufend auf H=120 cm | LED-Strip IP44 14.4 W/m neutralweiss/RGB, Aluminium-Einbauprofil blendfrei mit Diffusor (Lichtband in Fliesenfuge), Trafo 60 W Unterputz, Kabelverlegung - Perimeter Bad umlaufend 10.60 lfm	10,60	lfm	68,00 EUR	–	720,80 EUR
15	FLIESEN | Untergrundvorbereitung Waende Bad und WC | Rohbauflaeche egalisieren, Unebenheiten > 5 mm ausgleichen, Haftgrundierung (Bad 24.04 m2 + WC 13.86 m2 = 37.90 m2)	37,90	m2	22,00 EUR	–	833,80 EUR
16	FLIESEN | Untergrundvorbereitung Boden Bad und WC | Estrich reinigen, Ausgleichsmasse max. 10 mm, 2K-Abdichtungsschlaemme Wand-Boden-Anschluss umlaufend (Mapei Mapelastic)	8,24	m2	28,00 EUR	–	230,72 EUR
17	FLIESEN | Lieferung Grossformat 120 x 60 cm | Feinsteinzeug rektifiziert, 1. Wahl, Farbton nach Wahl Auftraggeber (hell / Beton / Marmor-Optik), inkl. 10 pct Verschnitt - Gesamtflaeche 58.41 m2 brutto	58,41	m2	42,00 EUR	–	2453,22 EUR
18	FLIESEN | Verlegen Wandfliesen 120x60 cm | Bad 24.04 m2 + WC 13.86 m2 + Vorsatzschale 6.96 m2 = 44.86 m2 | Nivelliersystem Raimondi/Litokol, Flexkleber S1 Mapei Granirapid bianco,	44,86	m2	78,00 EUR	–	3499,08 EUR

POS.	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINZELPREIS	RABATT	BETRAG
	Kreuzfuge 2 mm, Fugenmasse Mapei Ultracolor Plus grau					
19	FLIESEN | Verlegen Bodenfliesen 120x60 cm | Bad 5.95 m2 + WC 2.29 m2 = 8.24 m2 | Grossformat mit Gefaelle 1.5 pct zu Ablauf, Nivelliersystem, Flexkleber S1, Fugenmasse Mapei, Edelstahl-Randabschlussprofil	8,24	m2	85,00 EUR	–	700,40 EUR
20	FLIESEN | Nischen-Verfliesung 3 Sampon-Nischen | Alle 5 Seiten jeder Nische (30x30x15 cm) verfliesen, Mosaikfliese oder Kleinstformat als Kontrast, Edelstahl-Winkelprofile, inkl. LED-Strip-Einbau in jede Nische	3,00	Stk	195,00 EUR	–	585,00 EUR
21	FINISH | Silikonfugen umlaufend | Alle Wand/Boden-Anschluesse, Wannenrand, Dusche, Deckenanschluss, Sanitaersilikon Mapei Mapesil AC weiss, saetmliche Feuchtraum-Anschluesse	18,00	lfm	14,00 EUR	–	252,00 EUR
22	FINISH | Uebergangsprofil Fliese/Laminat Tuerbereich | Edelstahl geburstet 40 mm, einpassen und befestigen	2,00	Stk	38,00 EUR	–	76,00 EUR
23	FINISH | Komplette Bauendreinigung Bad und WC | Fliesenreinigung, Erstversiegelung, Grout-Cleaner, Schutzfolien entfernen, Baustelle besenrein, Abnahmebereit	1,00	pau	380,00 EUR	–	380,00 EUR

Nettobetrag:	**19226,98 EUR**
MwSt. 19,00%:	**3653,13 EUR**
GESAMTBETRAG:	**22880,11 EUR**

ZAHLUNGSINFORMATIONEN

Zahlungsart:	**Transaktionskonto**
IBAN:	**DE10 6034 0071 0803 1213 00**
BIC/SWIFT:	**COBADEFFXXX**
Fällig bis:	**12.04.2026**

Scan to pay
EPC / GiroCode
ISO 20022

Angebot Komplettsanierung Bad + WC - Schlusselfertig Objekt: James-F.-Byrnes-Str. 12, 70376 Stuttgart Bad ca. 6 m2 + WC ca. 2 m2 / Raumhoehe H=240 cm Leistung: Abbruch, Trockenbau, Sanitaer, Elektro, Fliesen 120x60 cm, LED-Beleuchtungskonzept, Finish. Alle Preise netto zzgl. 19 % MwSt. Zahlungsziel: 14 Tage netto nach Rechnungsstellung. Ausfuehrung nach Freigabe Auftraggeber und Versicherung.

limit-connect.com

Erstellt mit LIMIT Connect

Digitale Plattform für Handwerk & KMU · EU ViDA 2028 konform

eRechnung · Fiskalisierung · AI-Buchhaltung

viskovic-group.de · grosmarkt-online.eu · limit-connect.com

ANSPRECHPARTNER

Nikša Visković	Auftragnehmer	**0152-34209056**
Ivan Brtan	Projektbegleitung	**+4915771998747**
Dragan Jakovljević	Bauleitung	**+4901768439173**

24.03.2026 02:00

Dok.-Nr.: VIS-AN-2026-002

33cd6dd7-c80c-4dc0-9dc3-b61e975232a4