Viskovic Bau
Nufringen, Njemačka · viskovic-bau.de

PONUDA
Br. 2026-04-001 · 20. travnja 2026.

PREDMET: Adaptacija dvorišnih zgrada — garaža 10×5 m + prostorija 4×3 m

NARUČITELJ
Ivan Brtan, Vladislavci

ROK IZVOĐENJA
6–8 tjedana od uvođenja u posao

DATUM PONUDE
20. travnja 2026.

Napomena: Otvor garažnih vrata kalkuliran kao 5,00 m ('50 metara' u zahtjevu = 5,0 m) — molimo potvrdu. Garažna vrata, elektroinstalacije i projektna dok. nisu uključeni.

1. PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJE

BR.	OPIS RADA	JED.	KOL.	JED.CIJENA €	UKUPNO €
1.1	Skidanje starog krova na dvije vode — Objekt B (12 m²), odvoz otpada	m²	12,00	14,00	**168,00**
1.2	Demontaža i odvoz oštećenih zidnih i krovnih elemenata	pau	1	250,00	**250,00**
1.3	Strojni iskop temelja prednje strane 8,50×0,70×0,80 m (~4,8 m³)	m³	4,80	28,00	**134,40**
1.4	Ručni iskop i priprema — produljenje Objekta B (~0,9 m³)	m³	0,90	45,00	**40,50**
				Skupina 1:	**592,90 €**

2. ZIDARSKI RADOVI — Objekt B

BR.	OPIS RADA	JED.	KOL.	JED.CIJENA €	UKUPNO €
2.1	Izrada AB temelja Objekta B: 3,00×0,50×0,40 m, C25/30, armatura Ø10	m³	0,60	180,00	**108,00**
2.2	Zidanje 2 reda betonskog bloka 25×20×50 cm na zadnjem zidu, duž. 3,00 m	m¹	3,00	65,00	**195,00**
2.3	AB podrožnica zadnjeg zida 3,00×0,25×0,25 m, vijci M16 (6 kom)	m¹	3,00	95,00	**285,00**
2.4	Žbukanje i sanacija zidnih spojeva (~15 m²)	m²	15,00	18,00	**270,00**
				Skupina 2:	**858,00 €**

3. BETONSKI RADOVI — prednja strana

BR.	OPIS RADA	JED.	KOL.	JED.CIJENA €	UKUPNO €
3.1	AB temelj prednje strane: 8,50×0,70×0,40 m, C25/30, armatura 2×Ø12	m³	2,38	185,00	**440,30**
3.2	Oplata temelja (daska), postavljanje i skidanje	m²	14,00	22,00	**308,00**
3.3	AB stupac LIJEVI 30×30×300 cm, C25/30, 4×Ø16, oplata, betoniranje	kom	1	580,00	**580,00**
3.4	AB stupac DESNI 30×30×300 cm (isti opis)	kom	1	580,00	**580,00**
				Skupina 3:	**3.223,30 €**

3. BETONSKI RADOVI — prednja strana

BR.	OPIS RADA	JED.	KOL.	JED.CIJENA €	UKUPNO €
3.5	AB greda (podrožnica) 8,50×0,25×0,30 m, v.≈3,00 m, 4×Ø14, oplata, skela	m¹	8,50	110,00	**935,00**
3.6	Navojne šipke M16 u gredu, L=25 cm, epoxy ankeri (10 kom)	kom	10	38,00	**380,00**
				Skupina 3:	**3.223,30 €**

4. KROVIŠTA — obje zgrade

BR.	OPIS RADA	JED.	KOL.	JED.CIJENA €	UKUPNO €
4.1	GARAŽA: Drvena krovna konstr. na 1 vodu, 10×5 m, rogovi 8/16, letvanje	m²	50,00	42,00	**2.100,00**
4.2	GARAŽA: Pokrov — sendvič panel 60 mm, vijci, opšavi	m²	50,00	48,00	**2.400,00**
4.3	PROSTORIJA: Drvena krovna konstruk. na 1 vodu, 4×3 m	m²	12,00	42,00	**504,00**
4.4	PROSTORIJA: Pokrov — sendvič panel 60 mm, vijci, opšavi	m²	12,00	48,00	**576,00**
4.5	Olučni sustav PVC Ø125/90, nosači, spojevi (14 m)	m¹	14,00	35,00	**490,00**
4.6	Završni opšavi zabata, spojevi garaža–prostorija, Al-traka brtvljenja	pau	1	320,00	**320,00**
				Skupina 4:	**6.390,00 €**

5. ZAVRŠNI RADOVI

BR.	OPIS RADA	JED.	KOL.	JED.CIJENA €	UKUPNO €
5.1	Čišćenje gradilišta, odvoz otpada (kontejner)	pau	1	280,00	**280,00**
5.2	Betonska ploča poda garaže 10×5×0,12 m (50 m²), C25/30, mreža Q257	m²	50,00	55,00	**2.750,00**
5.3	Priprema za garažna vrata: ugradnja metalnog okvira (otvor 5,00×2,50 m)	pau	1	450,00	**450,00**
				Skupina 5:	**3.480,00 €**

REKAPITULACIJA

Sk.	Opis	Iznos (€)
1.	PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJE	**592,90 €**
2.	ZIDARSKI RADOVI — Objekt B	**858,00 €**
3.	BETONSKI RADOVI — prednja strana	**3.223,30 €**
4.	KROVIŠTA — obje zgrade	**6.390,00 €**
5.	ZAVRŠNI RADOVI	**3.480,00 €**
	UKUPNO BEZ PDV-a	**14.544,20 €**
	PDV 25% (RH)	3.636,05 €
	SVEUKUPNO S PDV-om 25% (RH)	**18.180,25 €**

Ponuda vrijedi 30 dana. Cijene bez PDV-a. PDV 25% (RH) / 19% MwSt (DE). **Viskovic Bau · 20. travnja 2026.**

Sk.	Opis	Iznos (€)
	PDV 19% MwSt (DE)	2.763,40 €
	SVEUKUPNO S PDV-om 25% (RH)	**18.180,25 €**

NAPOMENE I UVJETI PONUDE

1. Ponuda vrijedi 30 dana od datuma izdavanja.
2. Cijene su bez PDV-a. PDV se obračunava prema važećim propisima (RH 25% / DE 19%).
3. Cijena betona C25/30 kalkulirana na bazi tržišnih cijena travanj 2026. Eventualni porast >5% regulira se aneksom.
4. Garažna vrata i elektroinstalacije NISU uključeni — dostavljamo zasebnu ponudu.
5. Rok izvođenja: 6–8 tjedana od dana uvođenja u posao.
6. Plaćanje: 30% avans, 40% po završetku grube konstrukcije, 30% po primopredaji.
7. Ponuda ne uključuje geodetske, projektantske ni troškove građevne dozvole.

Ponudu sastavila: **Viskovic Bau**

Datum i potpis naručitelja