VISKOVIC BAU

Bauunternehmen · Nufringen (DE) / Hrvatska

PONUDA — MATERIJAL Br. 2026-04-002

Datum: 20. travnja 2026.

PREDMET: Adaptacija dvorišnih zgrada — garaža i pomoćna prostorija

1. PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJE

Br.	Opis rada	Jed.	Kol.	Materijal (€/jed)	Ukupno €
1.1	Skidanje starog krova na dvije vode — Objekt B (12 m²), odvoz otpada	m²	12	3,00	36,00
1.2	Demontaža i odvoz oštećenih zidnih/krovnih elemenata	pau	1	75,00	75,00
1.3	Strojni iskop temelja prednje strane, 8,50×0,70×0,80 m (~4,8 m³)	m³	4,80	6,00	28,80
1.4	Ručni iskop i priprema — produljenje Objekta B (~0,9 m³)	m³	0,90	0,00	0,00
				SKUPINA 1:	139.80 €

2. ZIDARSKI RADOVI — Objekt B

Br.	Opis rada	Jed.	Kol.	Materijal (€/jed)	Ukupno €
2.1	Izrada AB temelja Objekta B: 3,00×0,50×0,40 m, C25/30, armatura Ø16	m³	0,60	126,00	75,60
2.2	Zidanje 2 reda betonskog bloka 25×20×50 cm na zadnjem zidu, duž. 3,00 m	m¹	3,00	33,00	99,00
2.3	AB podrožnica zadnjeg zida 3,00×0,25×0,25 m, vijci M16 (6 kom)	kom	3	57,00	171,00
2.4	Žbukanje i sanacija zidnih spojeva (~15 m²)	m²	15	7,00	105,00
				SKUPINA 2:	450.60 €

3. BETONSKI RADOVI — prednja strana garaže

Br.	Opis rada	Jed.	Kol.	Materijal (€/jed)	Ukupno €
3.1	AB temelj prednje strane: 8,50×0,70×0,40 m, C25/30, armatura 2×Ø12	m³	2,38	122,00	290,36
3.2	Oplata temelja (daska), postavljanje i skidanje	m²	14	9,00	126,00
3.3	AB stupac LIJEVI, 30×30×300 cm, C25/30, 4×Ø16, oplata, betoniranje	kom	1	320,00	320,00
3.4	AB stupac DESNI, 30×30×300 cm (isti opis)	kom	1	320,00	320,00
3.5	AB greda (podrožnica) 8,50×0,25×0,30 m, v.≈3,00 m, 4×Ø14, oplata, skela	m¹	8,50	61,00	518,50
3.6	Navojne šipke M16 u gredu, L=25 cm, epoxy ankeri (10 kom)	kom	10	27,00	270,00
				SKUPINA 3:	1.844.86 €

4. KROVIŠTA — obje zgrade

Br.	Opis rada	Jed.	Kol.	Materijal (€/jed)	Ukupno €
4.1	GARAŽA: Drvena krovna konstr. na 1 vodu, 10×5 m, rogovi 8/16, letvarje, parna brana	m²	50	23,00	1150,00
4.2	GARAŽA: Pokrov — sendvič panel 60 mm, vijci, opšavi	m²	50	32,00	1600,00

4.3	PROSTORIJA: Drvena krovna konstruk. na 1 vodu, 4×3 m	m²	12	23,00	276,00
4.4	PROSTORIJA: Pokrov — sendvič panel 60 mm, vijci, opšavi	m²	12	32,00	384,00
4.5	Olučni sustav PVC Ø125/90, nosači, spojevi (14 m)	m¹	14	20,00	280,00
4.6	Završni opšavi zabata, spojevi garaža–prostorija, Al-traka bravljenja	pau	1	160,00	160,00
				SKUPINA 4:	3.850.00 €

5. ZAVRŠNI RADOVI

Br.	Opis rada	Jed.	Kol.	Materijal (€/jed)	Ukupno €
5.1	Čišćenje gradilišta, odvoz otpada (kontejner)	pau	1	80,00	80,00
5.2	Betonska ploča poda garaže, 10×5×0,12 m (50 m²), C25/30, mreža Q257	m²	50	33,00	1650,00
5.3	Priprema za garažna vrata: ugradnja metalnog okvira (otvor 5,00×2,50 m)	pau	1	270,00	270,00
				SKUPINA 5:	2.000.00 €

REKAPITULACIJA

Skupina	Opis	Materijal (€)
1.	PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJE	139,80
2.	ZIDARSKI RADOVI — Objekt B	450,60
3.	BETONSKI RADOVI — prednja strana garaže	1.844,86
4.	KROVIŠTA — obje zgrade	3.850,00
5.	ZAVRŠNI RADOVI	2.000,00
	UKUPNO BEZ PDV-a (Materijal)	**8.285,26 €**
	PDV 25% (RH)	**2.071,32 €**
	PDV 19% MwSt (DE)	**1.574,20 €**
	SVEUKUPNO S PDV-om 25% (RH)	**10.356,58 €**

NAPOMENE

1. Ponuda vrijedi 30 dana od datuma izdavanja.
2. Cijene materijala kalkulirane na bazi tržišnih cijena travanj 2026. Eventualni porast >5% regulira se aneksom.
3. Garažna vrata, elektroinstalacije i projektna dokumentacija NISU uključeni.
4. Plaćanje materijala: 50% avans pri narudžbi, 50% pri isporuci na gradilište.
5. Otvor za garažna vrata kalkuliran kao 5,00 m — molimo potvrdu dimenzije.

Ponudu sastavila: VISKOVIC BAU, Nufringen Datum i potpis naručitelja: _____