VISKOVIC BAU

PONUDA — RAD Br. 2026-04-003

Bauunternehmen · Nufringen (DE) / Hrvatska

Datum: 20. travnja 2026.

PREDMET: Adaptacija dvorišnih zgrada — garaža i pomoćna prostorija

1. PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJE

Br.	Opis rada	Jed.	Kol.	Rad (€/jed)	Ukupno €
1.1	Skidanje starog krova na dvije vode — Objekt B (12 m²), odvoz otpada	m²	12	11,00	132,00
1.2	Demontaža i odvoz oštećenih zidnih/krovnih elemenata	pau	1	175,00	175,00
1.3	Strojni iskop temelja prednje strane, 8,50×0,70×0,80 m (~4,8 m³)	m³	4,80	22,00	105,60
1.4	Ručni iskop i priprema — produljenje Objekta B (~0,9 m³)	m³	0,90	45,00	40,50
				SKUPINA 1:	**453.10 €**

2. ZIDARSKI RADOVI — Objekt B

Br.	Opis rada	Jed.	Kol.	Rad (€/jed)	Ukupno €
2.1	Izrada AB temelja Objekta B: 3,00×0,50×0,40 m, C25/30, armatura Ø16	m³	0,60	54,00	32,40
2.2	Zidanje 2 reda betonskog bloka 25×20×50 cm na zadnjem zidu, duž. 3,00 m	m¹	3,00	32,00	96,00
2.3	AB podrožnica zadnjeg zida 3,00×0,25×0,25 m, vijci M16 (6 kom)	m¹	3	38,00	114,00
2.4	Žbukanje i sanacija zidnih spojeva (~15 m²)	m²	15	11,00	165,00
				SKUPINA 2:	**407.40 €**

3. BETONSKI RADOVI — prednja strana garaže

Br.	Opis rada	Jed.	Kol.	Rad (€/jed)	Ukupno €
3.1	AB temelj prednje strane: 8,50×0,70×0,40 m, C25/30, armatura 2×Ø12	m³	2,38	63,00	149,94
3.2	Oplata temelja (daska), postavljanje i skidanje	m²	14	13,00	182,00
3.3	AB stupac LIJEVI, 30×30×300 cm, C25/30, 4×Ø16, oplata, betoniranje	kom	1	260,00	260,00
3.4	AB stupac DESNI, 30×30×300 cm (isti opis)	kom	1	260,00	260,00
3.5	AB greda (podrožnica) 8,50×0,25×0,30 m, v.≈3,00 m, 4×Ø14, oplata, sidra	m¹	8,50	49,00	416,50
3.6	Navojne šipke M16 u gredu, L=25 cm, epoxy ankeri (10 kom)	kom	10	11,00	110,00
				SKUPINA 3:	**1.378.44 €**

4. KROVIŠTA — obje zgrade

Br.	Opis rada	Jed.	Kol.	Rad (€/jed)	Ukupno €
4.1	GARAŽA: Drvena krovna konstr. na 1 vodu, 10×5 m, rogovi 8/16, letvarje, parna brana	m²	50	19,00	950,00
4.2	GARAŽA: Pokrov — sendvič panel 60 mm, vijci, opšavi	m²	50	16,00	800,00

4.3	PROSTORIJA: Drvena krovna konstruk. na 1 vodu, 4×3 m	m²	12	19,00	228,00
4.4	PROSTORIJA: Pokrov — sendvič panel 60 mm, vijci, opšavi	m²	12	16,00	192,00
4.5	Olučni sustav PVC Ø125/90, nosači, spojevi (14 m)	m¹	14	15,00	210,00
4.6	Završni opšavi zabata, spojevi garaža–prostorija, Al-traka brtvljenja	pau	1	160,00	160,00
				SKUPINA 4:	2.540.00 €

5. ZAVRŠNI RADOVI

Br.	Opis rada	Jed.	Kol.	Rad (€/jed)	Ukupno €
5.1	Čišćenje gradilišta, odvoz otpada (kontejner)	pau	1	200,00	200,00
5.2	Betonska ploča poda garaže, 10×5×0,12 m (50 m²), C25/30, mreža Q257	m²	50	22,00	1100,00
5.3	Priprema za garažna vrata: ugradnja metalnog okvira (otvor 5,00×2,50 m)	pau	1	180,00	180,00
				SKUPINA 5:	1.480.00 €

REKAPITULACIJA

Skupina	Opis	Rad (€)
1.	PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJE	453,10
2.	ZIDARSKI RADOVI — Objekt B	407,40
3.	BETONSKI RADOVI — prednja strana garaže	1.378,44
4.	KROVIŠTA — obje zgrade	2.540,00
5.	ZAVRŠNI RADOVI	1.480,00
	UKUPNO BEZ PDV-a (Rad)	**6.258,94 €**
	PDV 25% (RH)	**1.564,74 €**
	PDV 19% MwSt (DE)	**1.189,20 €**
	SVEUKUPNO S PDV-om 25% (RH)	**7.823,68 €**

NAPOMENE

1. Ponuda vrijedi 30 dana od datuma izdavanja.
2. Cijene rada uključuju majstore, pomoćne radnike, sitni alat i transport ekipe.
3. Skela, oplata i strojevi uključeni u cijenu rada gdje je naznačeno.
4. Rok izvođenja: procjena 6–8 tjedana od uvođenja u posao.
5. Plaćanje rada: 30% avans, 40% po završetku grube konstrukcije, 30% primopredaja.

Ponudu sastavila: VISKOVIC BAU, Nufringen Datum i potpis naručitelja: _____