VISKOVIC BAU

PONUDA BR. 2026-04-001

Bauunternehmen · Nufringen (DE) / Hrvatska

Datum: 20. travnja 2026.

PREDMET: Adaptacija dvorišnih zgrada — garaža i pomoćna prostorija

OPIS RADOVA I OBJEKTA

Objekt A — Garaža:	Adaptacija postojeće dvorišne zgrade, dim. 10,00 m × 5,00 m. Novi krov na jednu vodu.
Objekt B — Pomoćna prostorija:	Adaptacija prostorije uz kuću, dim. 4,00 m × 3,00 m. Produženje dubine na 4,00 m, novi krov na je
Prednja strana (garaža):	Iskop i izrada temelja L=8,50 m, dva betonska stupca, otvor za garažna vrata š=5,00 m, AB greda
Napomena:	Pozicija 'otvor 50 m' u zahtjevu interpretirana kao 5,00 m (standardni garažni otvor). Molimo potvrd

TROŠKOVNIK RADOVA

1. PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJE

Br.	Opis rada	Jed.	Kol.	Jed.cijena €	Ukupno €
1.1	Skidanje starog krova na dvije vode — Objekt B (prostorija 4×3 m), odvoz otpada	m²	12,00	14,00	168,00
1.2	Demontaža i odvoz oštećenih zidnih i krovnih elemenata (procjena)	pauš.	1	250,00	250,00
1.3	Strojni iskop temelja prednje strane, dim. 8,50×0,70×0,80 m (≈4,80 m³)	m³	4,80	28,00	134,40
1.4	Ručni iskop i priprema za produljenje Objekta B (≈0,5 m dubine, 0,90 m širine)	m³	0,90	45,00	40,50
				SKUPINA 1:	**592,90 €**

2. ZIDARSKI RADOVI — Objekt B (pomoćna prostorija)

Br.	Opis rada	Jed.	Kol.	Jed.cijena €	Ukupno €
2.1	Temelj produljenja Objekta B: izrada AB temelja 3,00×0,50×0,40 m (C25/30, armatura Ø10)	m³	0,60	180,00	108,00
2.2	Zidanje 2 reda betonskog bloka (25×20×50 cm) na zadnjem zidu — priprema za podrožnicu, duž 3,00 m	m²	3,00	65,00	195,00
2.3	Izrada AB podrožnice (serklažne grede) na zadnjem zidu 3,00×0,25×0,25 m, s ugrađenim vijcima M16 (6 kom)	m³	0,02	95,00	285,00
2.4	Žbukanje i sanacija zidnih spojeva (procjena)	m²	15,00	18,00	270,00
				SKUPINA 2:	**858,00 €**

3. BETONSKI RADOVI — prednja strana garaže

Br.	Opis rada	Jed.	Kol.	Jed.cijena €	Ukupno €
3.1	Izrada AB temelja prednje strane: 8,50×0,70×0,40 m, beton C25/30, armatura 4×Ø12 + stirrups Ø8/20	m³	2,38	185,00	440,30
3.2	Oplata temelja (daska), postavljanje i skidanje	m²	14,00	22,00	308,00
3.3	AB betonski stupac LIJEVI, dim. 30×30×300 cm, beton C25/30, armatura 4×Ø16 + stirrups, oplata, betoniranje	kom	1	580,00	580,00

3.4	AB betonski stupac DESNI, dim. 30×30×300 cm (isti opis)	kom	1	580,00	580,00
3.5	AB greda (podrožnica) iznad otvora i cijelom širinom: 8,50×0,25×0,30 m, v.≈3,00 m; beton C25/30, armatura 4×Ø14 + stirr	kom	1	1.100,00	935,00
3.6	Ugrađivanje navojnih šipki/vijaka M16 u gredu za krovnu konstrukciju (10 kom, 18–25 cm, epoxy ankeri)	kom	10	38,00	380,00
				SKUPINA 3:	**3.223,30 €**

4. KROVIŠTA — obje zgrade

Br.	Opis rada	Jed.	Kol.	Jed.cijena €	Ukupno €
4.1	GARAŽA: Izrada drvene krovne konstrukcije na jednu vodu, 10,00×5,00 m, rogovi 8/16 na 92 cm, letvanje, parna brana	m²	60,00	42,00	2.100,00
4.2	GARAŽA: Pokrov — trapezni pocinčani lim 0,75 mm s termoizolacijom (sendvič panel 60mm), uključivo vijci i opšavi	m²	50,00	48,00	2.400,00
4.3	PROSTORIJA: Izrada drvene krovne konstrukcije na jednu vodu (isti nagib kao garaža), 4,00×3,00 m	m²	12,00	42,00	504,00
4.4	PROSTORIJA: Pokrov — trapezni pocinčani lim (sendvič panel 60 mm), uključivo vijci i opšavi	m²	12,00	48,00	576,00
4.5	Olučni sustav — PVC oluk Ø125, cijev Ø90, nosači, spojevi (garaža 10m + prostorija 4m = 14m)	m'	14,00	35,00	490,00
4.6	Završni opšavi zabata, spojevi garaža–prostorija, aluminijska traka	pauš	1	brtvljenja 320,00	320,00
				SKUPINA 4:	**6.390,00 €**

5. ZAVRŠNI RADOVI

Br.	Opis rada	Jed.	Kol.	Jed.cijena €	Ukupno €
5.1	Čišćenje gradilišta, odvoz građevinskog otpada (kontejner)	pauš	1	280,00	280,00
5.2	Betonska ploča poda garaže, 10×5×0,12 m (60 m²), C25/30, mreža Q257, poravnanje	m²	50,00	55,00	2.750,00
5.3	Priprema za garažna vrata: ugradnja metalnog okvira/šipa (otvor 5,00×2,50 m), bez vrata	pauš	1	450,00	450,00
				SKUPINA 5:	**3.480,00 €**

REKAPITULACIJA

Skupina	Opis	Iznos (€)
1.	Pripremni radovi i rušenje	592,90
2.	Zidarski radovi — Objekt B	858,00
3.	Betonski radovi — prednja strana garaže	3.223,30
4.	Krovišta — obje zgrade	6.390,00
5.	Završni radovi	3.480,00
	UKUPNO BEZ PDV-a	**14.544,20 €**

	PDV 25% (RH) / 19% MwSt (DE)	**3.636,05 € / 2.763,40 €**
	SVEUKUPNO S PDV-om (RH)	**18.180,25 €**

NAPOMENE I UVJETI PONUDE

1. Ponuda vrijedi 30 dana od datuma izdavanja.
2. Cijene su bez PDV-a. PDV se obračunava prema važećim propisima (RH 25% / DE 19%).
3. Cijena betona C25/30 kalkulirana na bazi aktualnih tržišnih cijena (travanj 2026.). Eventualni porast cijene materijala >5% regulira se aneksom ugovora.
4. Garažna vrata (sektionalna, roletna ili klasična) NISU uključena u ponudu — dostavljamo zasebnu ponudu po odabiru tipa.
5. Elektroinstalacije, osvjetljenje i priključci NISU obuhvaćeni.
6. Rok izvođenja radova: procjena 6–8 tjedana od dana uvođenja u posao.
7. Plaćanje: 30% avans, 40% po završetku grube konstrukcije, 30% po primopredaji.
8. Otvor za garažna vrata kalkuliran kao 5,00 m — molimo potvrdu dimenzije.
9. Ponuda ne uključuje eventualne geodetske, projektantske ni troškove građevne dozvole.

Ponudu sastavila firma:

VISKOVIC BAU Nufringen, Njemačka

Prihvaćam ponudu:

Datum i potpis naručitelja:

_____